

Marcus Holmström Byggt teknik AB
Nämndemansvägen 4, 19270 Sollentuna
Sollentuna 2023-05-05

UPPMÄTNING AV SMÅHUSBYGGNAD

Undertecknat företag har erhållit i uppdrag att utföra en uppmätning av nedanstående objekt:

Huvudbyggnad på fastigheten Viksberg 1:23 belägen Ekbackestigen 16, 152 95 Södertälje

Uppmätningen utfördes 2023-05-05 och har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av resultatet har gjorts till närmsta kvadratmeter.

Mätregler/villkor:

Byggnaden var möblerad vid uppmätningen. ABK09 gäller för uppdraget mot beställare och eventuella reklamationer skall göras senast inom 7 dagar från utförandet. Avvikelser upp till en/2/ procent i mätning från den faktiska arean enligt tillämpade regler kan förekomma utan ansvar för Marcus Holmström Byggt teknik AB. För indirekta skador uppkomna av resultat ansvarar inte Marcus Holmström Byggt teknik AB

Areor per våningsplan:

Plan	Boarea (BOA) m ²	Biarea (BIA) m ²
Souterrängplan	36m ²	26m ²
Entreplan	67m ²	0m ²
Övre plan	15m ²	0m ²
Summa:	118m²	26m²

Uppmätningen gav en boarea (BOA) om 118m² (ettundraarton) Samt biarea om 26m², biarean utgörs av del av souterrängplanet, samt 18m² ej mätbart utrymme under snedtak på övre plan.

Niklas Öberg Byggnadsingenjör SBR, Besiktningsman

